

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

287

FECHA

30-IX-97

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Manual de Normas para la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios en las Estaciones de la Red. (Línea 1 Matutina y Vespertina)

OBJETIVO : Planear, organizar y dirigir las acciones necesarias para ofrecer al usuario un servicio de transporte y de tránsito por las estaciones que sea seguro, continuo y eficiente mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestibulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario.

CONTENIDO : Introducción, Objetivo, Características de Operación y Planos de las Estaciones.
Total de Páginas 102.

DIRECCION (ES)**RESPONSABLE (S)**

Encargado de la Dirección de Programación y Presupuesto Vo. Bo. Ing. Juan Manuel González Arrieta

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Operación Vo. Bo. Ing. Miguel Gerardo Requís Bustos

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Organización y Sistemas Vo. Bo. Lic. Néstor Eduardo Reyes Carcano

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo. _____

Nombre y firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL

VIGENTE A PARTIR DE : 30-IX-97

LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES:



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

1


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



MANUAL DE NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LINEA 1 MATUTINA)



INTRODUCCIÓN


El principal objetivo del Sistema de Transporte Colectivo, es proporcionar un servicio de transporte eficiente y seguro, contribuyendo de esta manera a satisfacer las necesidades de desplazamiento de los habitantes de la Ciudad de México y su área conurbada.

Considerando la estructura de la demanda del servicio, actualmente el Sistema está conformado por ocho líneas, cinco de ellas, de la 4 a la 9 poseen una capacidad de oferta suficiente y holgada; y de la 1 a la 3, que atienden los grandes núcleos de población y corredores de transporte, registran altos volúmenes de demanda con diversos grados de saturación.

La Línea 1 presenta niveles de afluencia diaria de alrededor de un millón de pasajeros que distribuidos en su comportamiento por horario, registran niveles de demanda que exceden en un 12% la capacidad del servicio en las horas punta matutina y vespertina.

OBJETIVO

Planear, organizar y dirigir las acciones necesarias para ofrecer al usuario un servicio de transporte y de tránsito por las estaciones que sea seguro, continuo y eficiente mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestíbulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte de el público usuario.




CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LA LÍNEA UNO, HORARIO MATUTINO

Actualmente la Línea Uno, opera con un intervalo de 1'55", durante las horas de máxima afluencia matutina y vespertina, este intervalo no satisface la demanda de usuarios presentada; durante el horario matutino el tramo sobresaturado es de la estación Pantitlán-1 a la estación Pino Suárez-1, respetándose la capacidad de los trenes para transportar al público usuario, siendo la carga máxima admitida de aproximadamente 2,295, lo equivalente a una carga de 6/4, afectando la comodidad del público usuario.

La distribución de la afluencia aceptada para cada una de las estaciones, será de acuerdo a lo indicado en el cuadro resumen de afluencias permitidas o cuotas en el tramo de Pantitlán-1 a Pino Suárez-1 (ver cuadro anexo) por lo que respecta a las dos estaciones de correspondencia: Candelaria y Pino Suárez, se tiene especial atención en cumplir con la afluencia permitida en cada una de las estaciones.

Dada la característica de la estación Pino Suárez-1, la cantidad de usuarios que asciende a cada uno de los trenes, es igual a la cantidad de usuarios que desciende dentro del horario de 07:00 a 08:00 horas, ya que después de esta hora, descienden más usuarios, por el tipo de comercios y oficinas dentro del área de la estación. En la estación de Balderas-1 la cantidad de usuarios que ascienden a cada uno de los trenes, es inferior a la cantidad de usuarios que descienden, por lo que en la estación Insurgentes, el tren se queda con 2/4 de su carga, desalojándose casi en su totalidad en la estación Chapultepec.




CUADRO RESUMEN DE AFLUENCIA PERMITIDA POR ESTACIONES Y POR TRENES EN EL TRAMO DE MANIOBRA PANTITLAN-BALDERAS

HORARIO MATUTINO


AFLUENCIA PERMITIDA

ESTACION	AFLUENCIA ACCESOS	CORRESPONDENCIA	TOTAL
PANTITLAN	600	200	800
ZARAGOZA	175	0	175
GOMEZ FARIAS	100	0	100
BLVD. PUERTO AEREO	150	0	150
BALBUENA	100	0	100
MOCTEZUMA	150	0	150
SAN LAZARO	200	0	200
CANDELARIA L-1	80	70	150
MERCED	70	0	70
PINO SUAREZ	100	400	500
ISABEL LA CATOLICA	0	0	0
SALTO DEL AGUA L-1	0	0	0
BALDERAS L-1	0	0	0
TOTAL	1,925	470	2,395



PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE POLICIAS AUXILIARES PARA LAS MANIOBRAS MATUTINAS Y VESPERTINAS EN LAS ESTACIONES DE LINEA 1

ESTACION		MATUTINO	VESPERTINO
1	PANTITLAN	24	
2	ZARAGOZA	11	
3	GOMEZ FARIAS	9	
4	B. PUERTO AEREO	8	
5	BALBUENA	8	
6	MOCTEZUMA	8	
7	SAN LAZARO	11	
8	CANDELARIA L-1	7	5
9	MERCED	7	6
10	PINO SUAREZ L-1	13	19
11	I. LA CATOLICA	6	6
12	SALTO DEL AGUA L-1	6	6
13	BALDERAS L-1	7	14
14	CUAUHTEMOC		5
15	INSURGENTES		6
16	SEVILLA		5
17	CHAPULTEPEC		8
18	JUANACATLAN		6
19	TACUBAYA L-1		9
20	OBSERVATORIO		8
DIARIOS		125	103



MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS


ESTACION: PANTITLAN

HORARIO: MATUTINO

La maniobra se inicia a las 05:00 horas y consiste en la colocación de implementos en el andén de salida, entre los carros sexto y séptimo, efectuándose la separación de usuarios en los serpentines que se encuentran en el acceso Norte dentro de la estación. Se utilizan los trece torniquetes del lado poniente para los hombres y los cuatro del lado oriente para las mujeres, niños y minusválidos. Se efectúan los paros en los serpentines con objeto de dosificar la entrada y respetar la cantidad establecida de 800 usuarios por tren, en donde los carros séptimo, octavo y noveno son para las mujeres y los carros del primero al sexto son para los hombres.

Desde el inicio de la maniobra se verifica en forma permanente el intervalo de trenes, para realizar las retenciones necesarias, siendo la primera en el primer paro, de los serpentines junto a la línea de torniquetes de entrada y las subsecuentes a partir de este punto y a lo largo del mismo, también se hacen retenciones en el pasillo de correspondencia con línea 5.


De las actividades más importantes en esta estación, cabe destacar la realización del fin de maniobra (9:30), tomando como base la disminución en la afluencia de usuarios, en esta estación y en todo el tramo; para lo cual, el inspector-jefe de estación mantendrá estrecha coordinación operativa en las estaciones, los pormenores del desarrollo de la maniobra, así como el fin de ésta.



ESTACION: PANTITLAN 1

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	800 aproximadamente; 600 de los accesos y 200 de correspondencia con línea 5
3	LUGAR DE CONTEO:	Acceso norte
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Área de serpentines y pasillos de correspondencia con línea 5
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Trece lado poniente Cuatro lado oriente
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Puerta del acceso norte
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES, NIÑOS Y MINUSVALIDOS.	1º al 6º 7º al 9º



ESTACION: PANTITLAN L-1

Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1-2	TAQUILLAS DEL PASILLO DE ANDADORES DE CAMIONES	Vigilar taquillas y circulación de usuarios
3-4	LINEA DE TORNIQUETES	Vigilar torniquetes para hombres
5	LINEA DE TORNIQUETES	Vigilar torniquetes para mujeres
6-7	PARO UNO, ZONA DE SERPENTIN	Efectuar retenciones de usuarios
8-10	PARO DOS, ZONA DE SERPENTIN	Efectuar retenciones de usuarios
11-13	PARO TRES, ZONA DE SERPENTIN	Efectuar retenciones de usuarios
14-15	PARO CUATRO, ZONA DE SERPENTIN	Efectuar retenciones de usuarios
16	SEPARACION DE HOMBRES Y MUJERES	Efectuar retenciones de usuarios
17	LÍNEA DE TORNIQUETES DE SALIDA	Impide la entrada de usuarios
18-19	PASILLO DE CORRESPONDENCIA L-5	Efectuar retenciones
20	ANDEN DE SALIDA, SEPARACIÓN DE LOS CARROS 6º Y 7º	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres
21	ANDEN DE SALIDA	Vigilar andén, auxiliar a conductores y usuarios
22	ANDEN DE LLEGADA	Desalojo de usuarios en trenes que arriban a la estación
23	ACCESO NORTE	Verificar las credenciales del personal del S.T.C. y policía
24	RONDIN EN LA ESTACIÓN	Encargado



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


9

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION PANTITLAN





CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


10


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION PANTITLAN





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS


ESTACION: ZARAGOZA

HORARIO: MATUTINO

La maniobra se inicia a las 05:00 horas y consiste en la colocación en posición de los barandales abatibles del andén uno para la separación de usuarios. El pasillo central se cierra para encauzar a las mujeres por el pasillo oriente. Se utilizan los torniquetes del lado nor-poniente, para el acceso de hombres y los del lado nor-oriente para el acceso de mujeres, dosificando la entrada y respetando la cantidad establecida de 175 usuarios por tren para esta estación, en donde los carros 1º al 6º se destinan a hombres y los carros 7º, 8º y 9º a las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio de la maniobra se verifica en forma permanente el intervalo de trenes para realizar las retenciones necesarias, siendo la primera a nivel de torniquetes, nor-oriente y nor-poniente y la siguiente al inicio del pasillo a paraderos.


De las actividades más importantes es la estación, cabe destacar: la realización de una estrecha coordinación con la estación Pantitlán para estar informado del desarrollo de la maniobra.



ESTACION: ZARAGOZA

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	175 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén uno
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes norte, (oriente y poniente). Inicio de pasillo de paraderos
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1º al 6º 7º al 9º



ESTACION: ZARAGOZA


Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LINEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	ANDEN DOS	Vigilar andén y auxiliar a conductores o usuarios
3	ANDEN UNO ZONA "B"	Auxilia en el rearme de palancas y cierre de puertas
4	ANDEN UNO ZONA "A"	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres
5	VESTIBULO DE PASILLO ORIENTE	Impide el paso de hombres al área de mujeres
6	LINEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
7-8	PASILLO PARADERO NORTE	Efectuar torniquetes de usuarios
9	LINEA DE TORNQUETES ACCESO NOR-PTE.	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
10	TAQUILLA PRINCIPAL	Custodia de la taquilla N° 1021
11	RONDIN EN LA ESTACION	Encargado




MANUAL DE NORMAS

14

DIA	MES	AÑO
30	IX	97




Architectural drawing of the NIVEL ANDEN Y VESTIBULO (Platform and Vestibule) of the Zaragoza station. The drawing shows a large rectangular vestibule with a central staircase and several smaller rooms. To the right, there is a long platform with seven numbered stops (A through G) and a series of stairs leading up to the platform. The drawing is labeled "NIVEL ANDEN Y VESTIBULO" and "ZARAGOZA". A north arrow is located in the bottom left corner.

**MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS****ESTACION: GOMEZ FARIAS****HORARIO: MATUTINO**

La maniobra se inicia a las 05:00 horas y consiste en la colocación en posición de los barandales abatibles en el andén uno y del pasillo central, para encauzar a las mujeres por el pasillo oriente y a los hombres por el poniente, a fin de establecer la separación de usuarios y respetar la cantidad establecida de 100 usuarios por tren para esta estación, en donde los carros del 1º al 3º y una puerta del 4º son destinados a los hombres, las tres puertas restantes del 4º carro, así como el 5º y 6º, no deben ser abordados por hombres y los carros 7º, 8º y 9º se destinan a las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio de la maniobra se verifica en forma permanente el intervalo de trenes para realizar las retenciones necesarias, siendo la primera a nivel de torniquetes del acceso norte, la siguiente en el acceso nor-poniente, encausando las formaciones sobre la banqueta de la calle de relaciones exteriores.


De las actividades más importantes en esta estación, cabe destacar la realización de una estrecha coordinación con la estación Pantitlán para estar informado del desarrollo de la maniobra.



ESTACION: GOMEZ FARIAS

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	100 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén uno
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes acceso norte
5	NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Acceso nor-orientado lado calzada Zaragoza
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1º al 3º y una puerta del 4º carro 7º al 9º



ESTACION: GOMEZ FARIAS

Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LINEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	ANDEN DOS	Vigilar andén y auxiliar al conductor y usuarios
3	ANDEN UNO ZONA "B"	Impedir el paso de usuarios a carros no autorizados
4	ANDEN UNO ZONA "A"	Impedir el paso de usuarios a carros para damas
5	PASILLO ORIENTE	Efectuar separación de hombres y mujeres
6-7	LINEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
8	VESTIBULO TAQUILLA PRINCIPAL	Custodia la taquilla N° 1031 y circulación de usuarios
9	RONDIN DE ESTACIÓN	Encargado



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


18


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION GOMEZ FARIAS





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS


ESTACIÓN: BOULEVARD PUERTO AEREO

HORARIO: MATUTINO

La maniobra inicia a las 05:00 horas y consiste en la colocación en posición de los barandales abatibles en el andén uno, entre el 4º y 5º carros, así como entre el 6º y 7º carros, al inicio del pasillo central se coloca la puerta abatible para impedir el paso de usuarios a los carros 5º y 6º y respetar la cantidad establecida de 150 usuarios por tren para la estación, en donde los carros 1º, 2º, 3º y 4º se destinan a los hombres y los carros 7º, 8º, y 9º a las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio en la circulación de trenes, se deberá verificar en forma permanente el intervalo de trenes, para que se realicen las retenciones necesarias a nivel de torniquetes: efectuándose formaciones hacia el exterior, de ser necesario.


Dentro de las actividades más importantes, cabe destacar la realización de una estrecha coordinación con la estación Pantitlán para estar informando el desarrollo de la maniobra.



ESTACIÓN: BLVD. PUERTO AEREO

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	150 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén uno
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACION DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1º al 4º 7º al 9º



ESTACIÓN: BOULEVARD PUERTO AEREO

Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LINEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	ANDEN DOS	Vigilar andén y auxiliar al conductor y usuario
3	ANDEN UNO ZONA "B"	Impedir el paso de usuarios a carros no autorizados
4	ANDEN UNO ZONA "A"	Impedir el paso de usuarios a carros para damas
5	VESTIBULO DE PASILLOS CENTRAL Y ORIENTE	Efectuar separación de hombres y damas
6	LINEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
7	MITAD DEL PASILLO ACCESO NORTE	Efectuar paros a usuarios
8	RONDIN EN LA ESTACION	Encargado



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


22


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN BOULEVARD PUERTO AEREO





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS


ESTACIÓN: BALBUENA

HORARIO: MATUTINO

La maniobra inicia a las 05:00 horas y consiste en la colocación en posición de barandales semifijos del andén uno y en el cierre del pasillo central, para encauzar a las mujeres por el pasillo oriente y a los hombres por el poniente a fin de establecer la separación de usuarios y evitarles el paso a los carros 6º, 5º, 4º y 2 puertas del 3º, con objeto de clasificar la entrada y respetar las cantidad establecida de 100 usuarios por tren para esta estación, donde los carros 1º, 2º y 2 puertas del 3º se destinan a los hombres y los carros 7º, 8º y 9º a las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio de la maniobra se verifica en forma permanente el intervalo de trenes para realizar las retenciones necesarias a nivel de torniquetes del acceso norte, encauzando las formaciones hacia los accesos.

Dentro de las actividades más importantes, cabe destacar la realización de una estrecha coordinación con la estación Pantitlán para estar informando el desarrollo de la maniobra.



ESTACIÓN: BALBUENA

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	100 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén uno
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes norte
5	NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Acceso central norte
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1º, 2º y 2 puertas del 3º 7º al 9º



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

25

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



ESTACIÓN: BALBUENA

Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes, efectuar retenciones de usuarios
2	ANDEN DOS	Vigilar el andén y auxiliar al conductor o usuarios
3	ANDEN UNO ZONA "B"	Impedir el paso de hombres a carros de mujeres
4	ANDEN UNO ZONA "A"	Impedir el paso de usuarios no autorizados
5	VESTIBULO DE PASILLOS CENTRAL Y ORIENTE	Efectuar separación de hombres y mujeres e impedir el paso de usuarios al pasillo central
6	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes, efectuar retenciones de usuarios
7	VESTIBULO DE TAQUILLA	Custodia la taquilla N° 1051 y circulación de usuarios
8	RONDIN EN LA ESTACIÓN	Encargado



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


26


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN BALBUENA





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS


ESTACIÓN: MOCTEZUMA

HORARIO: MATUTINO

La maniobra se inicia a las 05:00 horas y consiste en la colocación en posición de los barandales semifijos del Andén 1 y cerrar el pasillo central, para encauzar a las mujeres por el pasillo oriente y los hombres por el poniente, a fin de establecer la separación de usuarios y evitarles el paso al sexto carro, con objeto de dosificar la entrada y respetar la cantidad establecida de 150 usuarios por tren para esta estación, donde los carros del 1º al 5º se destinan a los hombres y los carros 7º, 8º y 9º a las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio de la maniobra se verifica en forma permanente el intervalo de trenes para realizar las retenciones necesarias a nivel de torniquetes del acceso norte, encauzando las formaciones hacia los trenes.


De las actividades más importantes cabe destacar el realizar una estrecha coordinación con la estación Pantitlán, para estar informando el desarrollo de la maniobra.



ESTACIÓN: MOCTEZUMA

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	150 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Acceso norte.
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes norte
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Acceso central norte
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1º al 5º 7º al 9º



ESTACIÓN: MOCTEZUMA

Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	TORNIQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	ANDEN DOS	Vigilar andén auxiliar al conductor o usuarios
3	ANDEN UNO ZONA "B"	Impedir el paso de usuarios a carros no autorizado
4	ANDEN UNO ZONA "A"	Impedir el paso de hombres a carros para damas
5-6	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
7	VESTIBULO DE TAQUILLA SECUNDARIA	Custodia la taquilla N° 1061 y circulación de usuarios
8	RONDIN EN LA ESTACION	Encargado



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


30


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN MOCTEZUMA





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS


ESTACIÓN: SAN LAZARO

HORARIO: MATUTINO

La maniobra se inicia a las 05:00 horas, y consiste en la colocación en posición del barandal semifijo del andén 1 para establecer la separación de usuarios y en el exterior se encauza a los pasajeros por el andén techado para que entren por el acceso nor-poniente, utilizándose este como único paso. Por lo que se procede al cierre de los accesos sur-poniente y nor-oriente, así como la utilización de 5 torniquetes, con el objeto de dosificar la entrada y respetar la cantidad establecida de 200 personas por tren para esta estación, donde los carros del 1º al 6º se destinan a los hombres y del 7º al 9º a las mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio de la maniobra se verifica en forma permanente el intervalo de trenes para realizar las retenciones necesarias, siendo la primera a nivel de torniquetes y las subsecuentes al exterior.


De las actividades más importantes cabe destacar el realizar una estrecha coordinación con la estación Pantitlán, para estar informando el desarrollo de la maniobra.



ESTACIÓN: SAN LAZARO

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	200 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Vestíbulo de torniquetes
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Vestíbulo de torniquetes
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Surponiente y nororiente
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1º al 6º 7º al 9º



ESTACIÓN: SAN LAZARO


Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1-2	ACCESO NORPONIENTE PUERTAS LADO NORTE	Efectuar retenciones y realizar formaciones de usuarios
3-4	ACCESO NORPONIENTE PUERTAS	Efectuar retenciones y realizar formaciones de usuarios
5	VESTIBULO DE TAQUILLAS	Vigila formaciones para venta de boletos
6-7	LÍNEA DE TORNQUETES	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
8	ANDEN UNO ZONA CENTRAL	Distribuir a los usuarios
9	ANDEN UNO ZONA "A"	Impedir el paso de hombres a carros para mujeres
10	ANDEN DOS	Vigilar andén y auxiliar al conductor o usuarios
11	RONDIN EN LA ESTACIÓN	Encargado



MANUAL DE NORMAS

34

DIA	MES	AÑO
30	IX	97




SAN LAZZARO

OPINIONES DE ESTACIONES Y TRANSPORTES

SUBCERENCIA DE ESTACIONES

NIVEL ANDENLY VESTIRILLON. [Pena 11]



MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS


ESTACION: CANDELARIA L-1

HORARIO: MATUTINO

Esta maniobra se inicia a las 05:00 horas, consiste en la colocación del barandal abatible a nivel de andén 1, entre el 6º y 7º carros, para establecer la separación de usuarios, se efectúan retenciones en accesos y pasillos, con el objeto de dosificar la entrada y respetar la cantidad establecida, de 150 usuarios por tren, para esta estación, en donde los carros del 1º al 6º se destinan a hombres y los carros 7º al 9º a mujeres, niños y minusválidos.

Desde el inicio de la circulación de trenes, deberá verificarse en forma permanente el intervalo de trenes, para que se realicen las retenciones en caso necesario, efectuándose estas a nivel torniquetes y en el pasillo de correspondencia.

De las actividades más importantes a realizarse, cabe destacar la coordinación con elementos de Línea 4, para efectuarse las retenciones; comunicándose a la oficina de Coordinación Operativa de Estaciones, para que apoyen las retenciones necesarias en el pasillo de correspondencia, además de mantener estrecha comunicación con el personal de la estación Pantitlán, a fin de estar informando el desarrollo de la maniobra.



ESTACIÓN: CANDELARIA L-1

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	150 aproximadamente por vía uno; 80 de accesos y 70 de la correspondencia.
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén 1
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes y pasillo de correspondencia
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES	1º al 6º 7º al 9º



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

37

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



ESTACIÓN: CANDELARIA L-1

Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	PARTE SUPERIOR DE ESCALERA DE CORRESPONDENCIA	Efectuar retenciones
4	ANDEN UNO UNION CARROS 4o Y 3o	Impide el paso a hombres
5	ANDEN UNO ZONA "B"	Coordinar los paros con P.A. de línea 4
6	ANDEN DOS	Vigilar andén, auxiliar a conductores o usuarios
7	RONDIN POR LA ESTACIÓN	Encargado



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


38


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN CANDELARIA L-1






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: MERCED

HORARIO: MATUTINO

Esta maniobra se inicia a las 05:00 horas, consiste en la colocación de barandales abatibles a nivel de andén 1, entre el 6º y 7º carros, para establecer la separación de usuarios, asimismo, en el acceso de la nave se canaliza a las mujeres y los niños por la escalera fija del acceso único que da al andén 1, lado oriente y a los hombres por la escalera fija de andén 1, lado poniente; se utilizan 2 torniquetes de cada acceso, con el objeto de dosificar la entrada y respetar la cantidad establecida de 70 usuarios por tren, para esta estación, donde los carros del 1º al 6º se destina a hombres y los del 7º al 9º para las mujeres, niños y minusválidos.


Desde el inicio en la circulación de trenes, se deberá verificar en forma permanente el intervalo de trenes, para que se realicen las retenciones a nivel de torniquetes en caso necesario, además de mantener estrecha comunicación con el personal de la estación Pantitlán, a fin de estar informando el desarrollo de la maniobra.



ESTACION: MERCED

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	70 aproximadamente por vía uno
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén uno
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES, NIÑOS Y MINUSVALIDOS	1º al 6º 7º al 9º



ESTACIÓN: MERCED

Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNIQUETES DE LA NAVE	Vigilar torniquetes e impedir el paso a hombres
2	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO ORIENTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO PONIENTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
4	UNIÓN EN LOS CARROS 6° Y 7° EN ANDEN UNO	Impedir el paso de hombres a los carros para damas
5	ANDEN UNO ZONA "B"	Vigilar que los usuarios, impidan el cierre de puertas
6	ANDEN DOS	Vigilar andén y auxiliar al conductor de usuarios
7	RONDIN EN LA ESTACIÓN	Encargado



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


42


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN MERCED






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: PINO SUAREZ L-1

HORARIO: MATUTINO

Esta maniobra se inicia a las 05:00 horas, consiste en la colocación del barandal abatible a nivel de andén 1, entre el 7º y 8º carros, así como vallas al inicio del pasillo poniente para impedir el paso al andén y solo permitir la salida. Se cierran las puertas de las barandillas de encauzamiento, que van desde la pasarela hasta el pasillo de correspondencia, a lo largo de estos barandales, se efectuarán las retenciones para respetar la cantidad establecida de 500 usuarios por tren, en donde los carros del 1º al 7º se destinarán a los hombres, para lo cual utilizarán el pasillo central; y los carros 8º y 9º para las mujeres, niños y minusválidos, utilizando el pasillo oriente.


Desde el inicio de la circulación de trenes, se deberá verificar en forma permanente el intervalo de trenes, para que se realicen las retenciones en caso necesario, a nivel de torniquetes, y en el pasillo de correspondencia, además de mantener estrecha comunicación con el personal de la estación Pantitlán, a fin de estar informando el desarrollo de la maniobra.



ESTACIÓN: PINO SUAREZ L-1

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	500 aproximadamente por vía uno; 100 provenientes de los accesos y 400 de la correspondencia.
3	LUGAR DE CONTEO:	Andén uno
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Pasarela y pasillo de correspondencia
5	NÚMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	En plano anexo
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES, NIÑOS Y MINUSVALIDOS	1º al 7º 8º al 9º




ESTACIÓN: PINO SUAREZ L-1


Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NOR-ORIENTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NOR-PTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	VESTIBULO DE PASILLO PONIENTE	Impide el paso a usuarios
4	PASILLO ORIENTE	Separación de damas
5	ANDEN UNO, PASILLO DE SALIDA	Canalizar usuarios por el pasillo lateral
6	ANDEN UNO, UNION CARROS 7° Y 8°	Distribuir e impedir el paso a hombres al carro 8°
7	ANDEN UNO, CARRO 8°	Distribuir e impedir el paso a hombres al carro 8°
8	PASILLO CENTRAL	Efectuar retenciones y evitar el paso de hombres a los carros para damas orientarlos por las puertas del barandal
9	ANDEN DOS, PASILLO CENTRAL	Impedir la salida de usuarios, orientarlos por los pasillos laterales, auxiliar en el rearme de palancas
10	VESTIBULO DE ANDEN DOS	Efectuar retenciones
11	VESTIBULO DE TAQUILLAS Y TORNQUETES	Vigila torniquetes e impide el paso de usuarios en contraflujo
12	PRIMERA ESCALERA ANDEN UNO, LINEA DOS	Impide el paso de usuarios en contraflujo
13	RONDIN EN LA ESTACIÓN	Encargado



MANUAL DE NORMAS

DIA	MES	AÑO
30	IX	97






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: ISABEL LA CATOLICA

HORARIO: MATUTINO

Esta maniobra se inicia a las 05:00 horas, consiste en la colocación de barandales abatibles a nivel de andén 1, entre los carros 7º y 8º para efectuar la separación de usuarios, canalizándose a las mujeres, niños y minusválidos por el pasillo oriente y se les destinarán los carros 8º y 9º, los hombres utilizarán el pasillo poniente para abordar los carros del 1º al 7º.


Desde el inicio en la circulación de trenes, se verificará en forma permanente el intervalo de trenes, para efectuar las retenciones necesarias a nivel de torniquetes de ambos accesos, efectuándose formaciones hacia el exterior. Debido a que la entrada es sin cuota fija, queda a criterio del inspector-jefe de estación efectuar las retenciones de usuarios, además de mantener estrecha comunicación con el personal de la estación Pantitlán, a fin de estar informando el desarrollo de la maniobra.



ESTACIÓN: ISABEL LA CATOLICA

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	Libre ingreso en circulación normal de trenes
3	LUGAR DE CONTEO:	No hay
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Torniquetes de ambos accesos
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta abatible entre 7º y 8º carro
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES, NIÑOS Y MINUSVALIDOS	1º al 7º 8º al 9º



ESTACIÓN: ISABEL LA CATOLICA

Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	ANDEN UNO, UNIÓN CARROS 7° Y 8°	Distribuir e impedir el paso a hombres al carro 8°
4	ANDEN UNO ZONA "B"	Vigilar que los usuarios impidan el cierre de puertas y auxiliar en el rearme de palancas
5	ANDEN DOS	Vigilar andén y auxiliar a conductor o usuarios
6	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado




MANUAL DE NORMAS

50

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97




ISABEL
LA CATOLICA

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS I, O, T y V

NIVEL ANDEN Y VESTIBULO

CALLE 68 NOROCCIDENTAL No. 7-101 - TELERIQUELME




MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: SALTO DEL AGUA L-1

HORARIO: MATUTINO

Esta maniobra se inicia a las 05:00 horas, consiste en la colocación de barandales abatibles a nivel de andén 1, entre los carros 7º y 8º para efectuar la separación de usuarios, canalizando a las mujeres, niños y minusválidos por el pasillo oriente, a donde se les destinarán los carros 8º y 9º los hombres utilizarán los pasillos central y poniente para abordar los carros del 1º al 7º.


Desde el inicio en la circulación de trenes, se verificará en forma permanente el intervalo de trenes, a fin de efectuar las retenciones necesarias a nivel de torniquetes de ambos accesos, no hay cuota establecida, por lo cual queda a criterio del inspector-jefe de estación efectuar las retenciones de usuarios, además de mantener estrecha comunicación con el personal de la estación Pantitlán, a fin de estar informando el desarrollo de la maniobra.



ESTACIÓN: SALTO DEL AGUA L-1

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	Libre ingreso en circulación normal de trenes
3	LUGAR DE CONTEO:	No hay
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes de ambos accesos
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta abatible entre el 7º y 8º carro
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES, NIÑOS Y MINUSVALIDOS	1º al 7º 8º al 9º



ESTACIÓN: SALTO DEL AGUA L-1

Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	ANDEN UNO, UNIÓN CARROS 7º Y 8º	Distribuir e impedir el paso de hombres a los carros para damas
4	ANDEN UNO ZONA "B"	Vigilar que los usuarios impidan el cierre de puertas, auxiliar en el rearme de palancas
5	ANDEN DOS	Vigilar andén y auxiliar a conductor o usuarios
6	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


54


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN SALTO DEL AGUA L-1





MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: BALDERAS L-1


HORARIO: MATUTINO

Esta maniobra se inicia a las 05:00 horas, consiste en la colocación de barandales abatibles a nivel de andén 1, entre los carros 7º y 8º para efectuar la separación de usuarios, canalizando a las mujeres, niños y minusválidos hacia el andén por el pasillo oriente a donde se les destinarán los carros 8º y 9º los hombres utilizarán los pasillos central y poniente para abordar los carros 1º al 7º.

Desde el inicio en la circulación de trenes, se verificará en forma permanente el intervalo de trenes, a fin de efectuar las retenciones necesarias a nivel de torniquetes del pasillo de correspondencia y pasarelas.

En esta estación, por ser la última en el tramo de maniobra, la cantidad de usuarios a abordar por tren deberá ser libre en circulación normal de trenes.

Asimismo, y a fin de encauzar a los usuarios que llegan de correspondencia hacia la pasarela oriente, se instalará una valla con un elemento de P.A., en la separación de los carros 6º y 7º en el andén 1 de la Línea 3, además de mantener estrecha comunicación con el personal de la estación Pantitlán, a fin de estar informando el desarrollo de la maniobra.



ESTACIÓN: BALDERAS L-1

HORARIO: MATUTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	05:00 a 9:30 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	Libre ingreso en circulación normal de trenes
3	LUGAR DE CONTEO:	No hay
4	LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS PAROS:	Línea de torniquetes y pasillos (solo en caso de retardos)
5	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES Y NIÑOS	Todos Todos
6	ACCESOS FUERA DE SERVICIO:	Ninguno
7	UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Puerta abatible entre 7º y 8º carros
8	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES • MUJERES, NIÑOS Y MINUSVALIDOS	1º al 7º 8º al 9º



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

57

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



ESTACIÓN: BALDERAS L-1

Nº DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	PASILLO NORTE DE CORRESPONDENCIA	Efectuar retenciones
4	PASILLO ORIENTE ANDEN UNO	Impedir el paso de hombres a los carros de mujeres y efectuar retenciones
5	PASILLO CENTRAL, ANDEN UNO	Impedir la entrada de usuarios, permitiendo únicamente la salida del andén
6	ANDEN UNO ZONA "B"	Distribuir a los usuarios hacia el fondo del andén y efectuar retenciones en el pasillo poniente
7	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


58

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN BALDERAS L-1



BALDERAS I

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES

SUBGERENCIA DE ESTACIONES

DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS I, II, III Y IV

NIVEL ANDEN Y VESTIBULO



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


59

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



MANUAL DE NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LÍNEA 1 VESPERTINA)




CUADRO RESÚMEN DE AFLUENCIA PERMITIDA POR ESTACIONES Y POR TRENES EN EL TRAMO DE MANIOBRA OBSERVATORIO - CANDELARIA I

HORARIO VESPERTINO

AFLUENCIA PERMITIDA

ESTACION	AFLUENCIA ACCESOS	CORRESPONDENCIA	TOTAL
OBSERVATORIO	125	0	125
TACUBAYA L-1	70	180	250
JUANACATLAN	70	0	70
CHAPULTEPEC	300	0	300
SEVILLA	100	0	100
INSURGENTES	250	0	250
CUAUHTEMOC	100	0	100
BALDERAS L-1	70	280	350
SALTO DEL AGUA L-1	50	100	150
ISABEL LA CATOLICA	150	0	150
PINO SUAREZ L-1	100	450	550
MERCED	0	0	0
CANDELARIA L-1	0	0	0
TOTAL	1,485	910	2,395




MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: OBSERVATORIO

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	125 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Andén dos Línea de torniquetes
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Sur, todos
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 6º al 9º Carros del 6º al 9º (No hay separación).
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	En andén dos Función, coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACIÓN: OBSERVATORIO

HORARIO: VESPERTINO


No DE ELEMENTO S DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	ANDEN DOS ZONA "C"	Impide el paso a carros no autorizados
2-3	LÍNEA DE TORNQUETES SUR	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
4	VESTÍBULO DE TAQUILLAS	Vigilar taquillas y circulación de usuarios
5	INICIO DEL SERPENTIN PONIENTE	Acceso sur-poniente
6	INICIO DEL SERPENTIN ORIENTE	Acceso sur-oriente
7	ESCALERA PONIENTE DE PASARELA	Impide el uso de la misma para evitar choques
8	RONDÍN EN LA ESTACIÓN	Encargado del servicio.




MANUAL DE NORMAS

63

DIA	MES	AÑO
30	IX	97






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: TACUBAYA L-1

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	250 aproximadamente, por vía dos, 70 de los accesos y 180 de la correspondencia.
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Andén dos Línea de torniquetes y pasillo de correspondencia
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Oriente, todos (3) Poniente, todos (3)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES, NIÑOS Y MINUSVALIDOS:	Carros del 4º al 9º Carros del 2º al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACIÓN: TACUBAYA L-1

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTOS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES DEL ACCESO ORIENTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES DEL ACCESO PONIENTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	MEZZANINE ZONA CENTRAL	Impide el acceso al andén dos por la escalera central
4	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso al primer carro
5	ANDEN DOS ZONA CENTRAL	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxilia en rearmar palancas
6	VESTÍBULO DE ANDEN DOS	Impide el paso de hombres a carros de mujeres
7-8	PASILLO DE CORRESPONDENCIA DE LÍNEA SIETE	Efectúa retenciones
9	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación. Encargado del servicio



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


66

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN TACUBAYA L-1





CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


67

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN TACUBAYA L-1



TACUBAYA I

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 Y 9

NIVEL ANDEN

Nombre: L-1
Escala: 1:800
Fecha: 29-10-95



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


68


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN TACUBAYA L-1






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: JUANACATLAN

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	70 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCION DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Andén dos Líneas de torniquetes por ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Sur-oriente, todos (3) Nor-poniente, todos (3)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 4º al 9º Carros del 2º al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Actividades, coordinar la maniobra y atender las funciones propias de la estación
9	UBICACION Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACION: JUANACATLAN

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTO S DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NOR-PTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR-OTE	Vigilar torniquetes y efectuar retenciones
3	ANDEN UNO	Vigilar andén, auxiliar conductores o usuarios
4	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso al primer carro vacío
5	ANDEN DOS, UNION CARROS 3 Y 4	Impide el paso de hombres a los carros para mujeres
6	RONDIN EN LA ESTACIÓN	Encargado del servicio



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


71


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN JUANACATLAN






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: CHAPULTEPEC

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	300 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Andén dos zona "C" Línea de torniquetes ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Oriente, todos (6) Poniente, todos (6)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 7º al 9º Carros del 2º al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACION Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACIÓN: CHAPULTEPEC

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTO S DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO PONIENTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNIQUETES ACCESO ORIENTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	PARTE SUPERIOR DE ESCALERA CENTRAL DE ANDEN DOS	Impide el paso al andén; permite únicamente salida
4	PARTE SUPERIOR DE ESCALERA ORIENTE DE ANDEN DOS	Impide el paso a hombres a la zona de mujeres
5	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso al primer carro
6	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxilia a rearmar las palancas
7	ANDEN DOS ZONA "C"	Impide el paso de usuarios a carros no autorizados y rearma palancas
8	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


74

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97





PLANO DE LA ESTACIÓN CHAPULTEPEC






MANUAL DE NORMAS

DIA	MES	AÑO
30	IX	97






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: SEVILLA

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	100 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Pasillo central por andén dos Línea de torniquetes de ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Norte, todos (3) Sur, todos (3)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 7º al 9º Carros del 2º al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACION Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACIÓN: SEVILLA

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTO S DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES DEL ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES DEL ACCESO SUR	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso al primer carro
4	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y rearma palancas
5	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación. Encargado del servicio



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


78

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN SEVILLA




SEVILLA

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 y 9

NIVEL ANDEN Y VESTIBULO

Arquitecto	Escalera	Forma de
Ing. J. J. J.	10	10

Escalera: 10
Forma de: 10




MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: INSURGENTES

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	250 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Andén dos parte central Línea de torniquetes de ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Oriente, todos (4) Poniente, todos (4)
5	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 4º al 6º Carros 2º al 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACION:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACIÓN: INSURGENTES

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENT OS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO ORIENTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO PONIENTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso al primer carro
4	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxiliar al rearme de palancas
5	ZONA ANDEN DOS ZONA "C"	Impide el paso de usuarios a carros no autorizados permitiendo solo la salida
6	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA



81


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN INSURGENTES






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: CUAUHTEMOC

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	100 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Pasillo central por andén dos Línea de torniquetes de ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Norte, todos (3) Sur, todos (3)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 7º al 9º Carros 2º y 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACIÓN: CUAUHTEMOC


HORARIO: VESPERTINO

NO DE ELEMENTO S DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso al primer carro
4	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxiliar al rearme de palancas
5	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



MANUAL DE NORMAS

DIA	MES	AÑO
30	IX	97




СИПАУНТЕМОС

DERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBDERENCIA DE ESTACIONES

NIVEL ANDEN Y VESTIBULO

[illegible]




MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: BALDERAS L-1

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	350 aproximadamente por vía dos; 70 de los accesos y 280 de la correspondencia.
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCION DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Pasillo central de andén dos Línea de torniquetes de ambos accesos y pasillos de correspondencia con línea tres
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Norte, todos (5) Sur, todos (4)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 5º al 9º Carros 2º y 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACIÓN: BALDERAS L-1

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTO S DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	LÍNEA DE TORNQUETES ÚNICA DE LINEA TRES	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
4	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso al primer carro
5	ANDEN DOS ZONA CENTRAL	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxilia en el rearme de palancas
6	PASILLO CENTRAL DE ANDEN DOS	Impide el paso al cuarto carro no autorizado permitiendo únicamente el descenso de usuarios.
7-8	PASILLO PONIENTE DE ANDEN DOS	Orienta a los usuarios permitiendo solo la salida
9	PASILLO ORIENTE DE CORRESPONDENCIA	Impide el paso de usuarios permitiendo solo la salida
10-11	PARTE SUPERIOR DE ESCALERA CENTRAL DE ANDEN DOS DE LÍNEA TRES	Impide el paso de usuarios
12	SALIDA NORTE DEL ANDEN DOS DE LINEA TRES	Impide la salida de usuarios por la escalera fija, canalizándola por la escalera mecánica
13	ANDEN DOS ZONA "D" DE LINEA TRES	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxilia en el rearme de palancas
14	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación. Encargado del servicio



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


87


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN BALDERAS L 1






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: SALTO DEL AGUA L-1

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	150 aproximadamente por vía dos; 50 de los accesos y 100 de la correspondencia.
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	 Pasillo central de andén dos Línea de torniquetes de ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	 Norte, todos (4) Sur, todos (4)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 4º al 9º Carros 2º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACION:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACION: SALTO DEL AGUA L-1

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTO S DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso al primer carro
4	VESTIBULO ORIENTE DE ANDEN DOS	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres y auxilia al rearme de palancas
5	PASILLO PONIENTE DE ANDEN DOS	Orienta a los usuarios hacia el fondo del andén y auxilia a rearmar palancas
6	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


90


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACION SALTO DEL AGUA L-1






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: ISABEL LA CATOLICA

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	150 aproximadamente por vía dos
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCION DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Pasillo central de andén dos Línea de torniquetes de ambos accesos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Norte, todos (3) Sur, todos (3)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 4º al 9º Carros 2º y 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACION Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACION:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACION Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACIÓN: ISABEL LA CATOLICA

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENT OS DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso al primer carro
4	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso de los hombres al segundo carro de mujeres de aquellos que hayan logrado subir al tercer carro en la estación Salto del Agua y auxilia en el rearme de palancas
5	VESTIBULO DE PASILLO SUR-OTE	Impide el paso de hombres a la zona de mujeres
6	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


93


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN ISABEL LA CATOLICA






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: PINO SUAREZ L-1

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	550 aproximadamente por vía dos; 100 de los accesos y 450 de la correspondencia.
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCIÓN DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	Pasillo central por andén dos Línea de torniquetes de ambas estaciones y pasillo de correspondencia de línea dos
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Nor-orienté, todos (4) Nor-poniente, todos (3) Sur línea dos, todos (8) Oriente línea dos, todos (4)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 4º al 9º Carros 1º y 3º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACION: PINO SUAREZ L-1

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTO S DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LINEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LINEA DE TORNQUETES ACCESO NOR-PTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	LINEA DE TORNQUETES ACCESO SUR, LINEA DOS	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
4	LINEA DE TORNQUETES ACCESO ORIENTE LINEA DOS	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
5	PASILLO ORIENTE ANDEN DOS	Efectúa retenciones de mujeres. Auxilia al conductor
6	ANDEN UNO	Vigila el andén
7	ANDEN DOS FRENTE PASILLO CENTRAL	Recorre a los usuarios al fondo del andén y permite la salida de mujeres
8-9-10	ANDEN DOS ZONA CENTRAL	Recorren a los usuarios al fondo del andén
11-12	PASILLO CENTRAL FRENTE A LA ELIPSE	Efectúan la primera retención de hombres-mujeres
13	VESTIBULO FRENTE DE LA SALIDA PONIENTE DEL ANDEN DOS	Impide la entrada al andén dos, permite la salida y correspondencia a línea dos
14-15	PASILLO CENTRAL FRENTE A LA PIRAMIDE	Efectúan la segunda retención de hombres y/o mujeres
16	PASILLO DE CORRESPONDENCIA FRENTE A ESCALERA NORTE DE SALIDA A ANDEN UNO LINEA DOS	Orienta a los usuarios para que circulen en el sentido correcto
17	ANDEN UNO LINEA DOS	Vigila el andén dos
18	ANDEN DOS LINEA DOS	Vigila el andén
19	TODA LA ESTACION	Rondín en la estación. Encargado del servicio



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


96


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN PINO SUAREZ L-1






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: MERCED

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NUMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	Libre ingreso en circulación normal de trenes
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCION DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	No se realiza Línea de torniquetes de ambos accesos
4	NUMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Oriente, todos (4) Poniente, todos (4) Nave, todos (4)
5	NUMERO DE CARROS A UTILIZAR: • HOMBRES: • MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 3º al 9º Carros 1º y 2º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACION:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACIÓN: MERCED

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTO S DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1-2	LÍNEA DE TORNQUETES DE ACCESO ORIENTE Y PONIENTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO DE LA NAVE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones hasta las 18:00 horas, en que se cierra el acceso a la nave.
4	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso de hombres a los carros de mujeres
5	ANDEN DOS ZONA CENTRAL	Vigila el andén y rearma palancas
6	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA


99


FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN MERCED






MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS

ESTACIÓN: CANDELARIA L-1

HORARIO: VESPERTINO

1	HORA DE INICIO Y TERMINO	17:00 a 21:00 horas
2	NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE SE LES PERMITIRA EL ACCESO A CADA TREN:	Libre ingreso en circulación normal de trenes
3	LUGAR DE CONTEO Y RETENCION DE USUARIOS: CONTEO: RETENCIONES:	No se realiza Línea de torniquetes de ambos accesos y pasillo de correspondencia con línea cuatro
4	NÚMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR: ACCESO: ACCESO:	Norte, todos (4) Sur, todos (4)
5	NÚMERO DE CARROS A UTILIZAR: - HOMBRES: - MUJERES Y NIÑOS:	Carros del 3º al 9º Carros 1º al 2º
6	ACCESOS EN SERVICIO:	Todos
7	IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:	Los instalados en la estación en forma permanente
8	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS INSPECTORES-JEFES DE ESTACIÓN:	Andén dos Coordinar la maniobra y atender las actividades propias de la estación
9	UBICACIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA AUXILIAR DURANTE LA MANIOBRA:	Ver cuadro anexo.



ESTACIÓN: CANDELARIA L-1

HORARIO: VESPERTINO

No DE ELEMENTO S DE P. A.	UBICACION	FUNCION
1	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO NORTE	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
2	LÍNEA DE TORNQUETES ACCESO SUR	Vigila torniquetes y efectúa retenciones
3	ANDEN DOS ZONA "D"	Impide el paso de hombres al carro de mujeres
4	ANDEN DOS ZONA CENTRAL	Vigila el andén y auxilia al conductor o usuarios
5	TODA LA ESTACIÓN	Rondín en la estación, encargado del servicio



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

102

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
30	IX	97



PLANO DE LA ESTACIÓN CANDELARIA L 1



CANDELARIA

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES
SUBGERENCIA DE ESTACIONES
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 6, 7 y 9

NIVEL ANDEN X VESTIBULO

Autores: J. L. BARRAGÁN - E. BARRAGÁN - J. L. BARRAGÁN - J. L. BARRAGÁN

